VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION

STEEL AT WORK

Boogbrug Bertem

In progress

Projekttyp und Standort

Typ: Bruggen

Funktion: Wegbrug

Land: Belgium

Lage: Bertem

Stahlgewicht: 1.760

Auftraggeber: Agentschap Wegen en Verkeer

ARGE: TM Stadsbader Contractors - Victor Buyck Steel Construction

Projektstart: 15/10/2024

Projektabschluss: 31/12/2026

Projektspezifikationen

Beschreibung

TM Stadsbader Contractors – Victor Buyck führt im Auftrag der Straßen- und Verkehrsbehörde die Sanierung der Tervuursesteenweg-Brücke (N3) über die E40 durch.

Die bestehende Brücke ist veraltet und in schlechtem Zustand, sodass eine Sanierung nicht mehr möglich ist. Daher wurde beschlossen, die Brücke vollständig abzureißen und durch eine neue Brücke zu ersetzen.

Victor Buyck Steel Construction liefert die Brückenteile per Spezialtransport und montiert die neue Bogenbrücke auf einem Montageplatz neben der E40. Anschließend wird die Brücke auf die Höhe angehoben, auf der die Betonfahrbahn betoniert wird. Während einer Wochenendsperrung wird die Stahlbrücke mit Betonfahrbahn mit St

Media

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgien
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
Belgien
BE-0437.365.179