VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION

STEEL AT WORK

Cluster II - Canal Albert

Completed projects






Type de projet et emplacement

Catégorie: Ponts routiers
Type: Bruggen
Fonction: Pont routier
Pays: Belgium
Emplacement: Canal Albert
Tonnage: 950ton par pont
Maître d'ouvrage: Via T-Albert
Date de début du projet: 01/09/2019
Date de fin du projet: 30/05/2022

Spécificités du projet

Cluster II - Canal Albert

Pour élever les ponts sur le Albert Kanaal, cinq nouveaux pont identique sont en construction. Les ponts ont une longueur de 123 m et une hauteur de 25 m et ils pèsent 950 tonnes. La surface de la route est connectée avec les arcs avec 42 connections. Les deux arcs viennent ensemble au milieu, cela forme une structure élégante. Toute la surface de la route et les arcs sont emmenés dans la cours, où ils sont mis ensemble. Après le pont entier est mis en place finale.

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgique
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
BE-0437.365.179