VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION

STEEL AT WORK

HS2 M6 Motorway South Viaduct

In progress







Type de projet et emplacement

Catégorie: Pont ferroviaire

Type: Bruggen

Pays: United Kingdom

Emplacement: Birmingham, Royaume-Uni

Tonnage: 6.600

Maître d'ouvrage: High Speed 2

Entreprise Générale: Balfour Beatty Vinci JV

Date de début du projet: 23/04/2023

Date de fin du projet: 01/03/2026

Spécificités du projet

Description

HS2 est une nouvelle ligne à grande vitesse actuellement en construction et reliera Londres à Birmingham. Dans ce contexte, Victor Buyck a été chargé de fabriquer, fournir et installer le nouveau pont ferroviaire sur la M6 à Birmingham (Royaume-Uni).

Le pont se compose d'un total de 2 viaducs (viaduc est et viaduc ouest), eux-mêmes constitués chacun de 2 poutres à caissons fermées de 315 m de long, 4,8 m de haut et 3,3 m de large. La structure est entièrement réalisée en acier [illegible] aux intempéries.

Media

Le pont est amené sur le chantier en différentes parties de chantier par camion (transport exceptionnel), où il est assemblé et lancé en [illegible] zone de montage dis[illegible]

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgique
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
BE-0437.365.179