VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION

STEEL AT WORK

New Wear Footbridge

In progress






Type de projet et emplacement

Type: Bruggen
Fonction: Voetgangersbrug
Pays: United Kingdom
Emplacement: Sunderland
Tonnage: 1.150
Maître d'ouvrage: Sunderland City Council
Entreprise Générale: VolkerStevin
Date de début du projet: 01/03/2023
Date de fin du projet: 01/07/2025

Spécificités du projet

Description

Dans le cadre d'un ambitieux projet de rénovation urbaine, Victor Buyck Steel Construction fabrique et installe la nouvelle passerelle pour piétons et cyclistes qui enjambe la rivière Wear à Sunderland.

Le nouveau pont, d'une longueur de 250 m, sera fabriqué en quatre sections dans l'atelier. La section transversale du pont consiste en un tube trapézoïdal ouvert de hauteur variable sur lequel un tablier en béton sera coulé.

La New Wear Footbridge jouera un rôle important dans la création d'une liaison [illegible] centre-ville et le "Sta[illegible] Sunderland AFC.

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgique
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
BE-0437.365.179