

Ponts à Houyet

Completed projects



Type de projet et emplacement

Catégorie: Ponts ferroviaires

Type: Bruggen

Fonction: Pont ferroviaires

Pays: Belgium

Emplacement: Houyet

Tonnage: 280

Maître d'ouvrage: Sodraep

Date de début du projet: 01/10/2019

Date de fin du projet: 10/05/2020

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
Belgique
T: +32 (0)9 376 22 11
T: +32 (0)9 376 22 00
BE-0437.365.179

Spécificités du projet

Ponts à Houyet

Dans le cadre de cette mission, 2 ponts ferroviaires au cœur de la Wallonie sont en cours de démolition et la structure porteuse est remplacée par deux nouveaux caissons en acier. Chaque caisson mesure environ 40 mètres de long et 4 mètres de large.

Les caissons sont fabriquées et peintes à Eeklo et transportées en deux parties jusqu'au site d'assemblage de la station Gendron-Celles, la station la plus proche de l'emplacement final. À cet endroit, les pièces du pont sont connectées les unes aux autres par soudage et le système de peinture est complété.

L'installation sera réalisée en collaboration avec Infrabel.

