

## Ecoviaduct Hoeilaart

*In progress*



### Projecttype en locatie

Categorie: Ecoviaduct

Type: Bruggen

Functie: Ecoviaduct

Land: Belgium

Locatie: Hoeilaart

Tonnage: 250

Opdrachtgever: De Werkvenootschap

Aannemer(s): BAM Contractors

Startdatum project: 11/03/2021

Einddatum project: 01/01/2023

### Project specificaties

## Beschrijving

Het fabriceren, transporteren en monteren van 4 liggers van ca. 50m in weervast staal voor het ecoviaduct over de R0 te Hoeilaart. Het leveren van de tijdelijke verbanden en de oplegtoestellen, alsook de opmaak van fabricagetekeningen en de montagestudie behoren tot de opdracht van Victor Buyck.

Het totale gewicht van de liggers bedraagt om en bij de 250 ton. De liggers worden allen gemonteerd tijdens één nacht waarbij de R0 telkens zeer kort gesperd zal worden om de installatie uit te voeren.

Victor Buyck Steel Construction  
Pokmoere 4  
9900 Eeklo  
België  
T: +32 (0)9 376 22 11  
BE-0437.365.179

