VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION

STEEL AT WORK

HS2 M6 Motorway South Viaduct

In progress







Projecttype en locatie

Categorie: Treinbrug
Type: Bruggen
Land: United Kingdom
Locatie: Birmingham, Verenigd Koninkrijk
Tonnage: 6.600
Opdrachtgever: High Speed 2
Aannemer(s): Balfour Beatty Vinci JV
Startdatum project: 23/04/2023
Einddatum project: 01/03/2026

Project specificaties

Beschrijving

HS2 is een nieuwe hogesnelheidslijn die momenteel in aanbouw is en zal lopen tussen Londen en Birmingham. In het kader hiervan heeft Victor Buyck de opdracht gekregen om de nieuwe spoorwegbrug over de M6 in Birmingham (U.K.) te fabriceren, leveren en monteren.

De brug bestaat in totaal uit 2 viaducten (East Viaduct & West Viaduct) die op hun beurt uit elk 2 gesloten caissonliggers bestaan van 315m lang, 4,8m hoog en 3,3m breed. De structuur wordt volledig in weervast staal vervaardigd.

Media

De brug wordt in verschillende bouwdelen naar de werf gebracht per vrachtwagen (uitzonderlijk transport), waar ze in functie van het bes
verschillende fasen s

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
België
T: +32 (0)9 376 22 11
BE-0437.365.179