
VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION

STEEL AT WORK

Waterford Sustainable Transport Bridge

Completed projects






Projecttype en locatie

Type: Bruggen
Land: Ierland
Locatie: Waterford
Tonnage: 983T
Opdrachtgever: Waterford City & County Council
Aannemer(s): BAM Civil
Startdatum project: 27/01/2023
Einddatum project: 13/06/2025

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4
9900 Eeklo
België
T: +32 (0)9 376 22 11
BE-0437.365.179

Project specificaties

Beschrijving

Deze nieuwe brug met vijf overspanningen en een breedte van 8 m verbindt de noord- en zuidkade in het centrum van Waterford en biedt plaats aan voetgangers, fietsers en een elektrische pendelbus. Een overspanning zal het rivierverkeer opvangen. De nieuwe 207 m lange brug is een belangrijk onderdeel van het stadsvernieuwingsproject van de stad en het graafschap Waterford, dat het centrum van Waterford over de Suir zal uitbreiden tot de strategische ontwikkelingszone North Quays.

Media

BAM Civil (Ierland) is hoofdaannemer voor de civiele werken. Victor Buyck zal de staalconstructie van de brug (983 T) fabriceren, le[illegible] verantwoordelijk voo[illegible]

De brug zal in vier grote segmenten op binnenschepen naar de locatie worden vervoerd en met een drijvende bok worden geïnstalleerd.